

Smlouva o dílo

a obchodní podmínky

č. 5631 / 2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název : Obec Říkovice
Adresa: Říkovice č.p. 68, 751 18 Říkovice
Zastoupený: Radomírem Možišem - starostou obce Říkovice
IČ: / DIČ: 00636568/CZ0000636568
Bankovní spojení / číslo účtu: ČSOB a.s. pobočka Přerov / č.ú. 104117967/0300
Tel./mob.: 581 222 017 / 602 514 351
E-mail: rikovice@rikovice.cz

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Název: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Adresa: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán v obch./živ. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zástupce k jednání Ing.Jan Čech, ředitel a jednatel
ve věcech smluvních: Ing.Jan Čech, ředitel a jednatel
ve věcech technických: Ing.Luděk Galuška, výrobní ředitel
Odborně způsobilá osoba: Ing.Bohumil Juřenčák, stavbyvedoucí
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz

dále jen „Zhotovitel“

I. čl. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce pro projekt „**Prodloužení stoky AC Říkovice**“, který řeší realizaci vodohospodářského díla = výstavbu nové veřejné kanalizace pod a v blízkosti místní komunikace (humňačka) a silnice III/43215 v intravilánu obce Říkovice pro odkanalizování řešené lokality pro bydlení v obci Říkovice a to prodloužením stávající stoky AC, se současným napojením na ni stoky AF z jižní lokality obce pro svedení odpadních vod na stávající obecní ČOV Říkovice k přečištění. Součástí stavby jsou i veřejné kanalizační odbočky pro napojení kanalizačních přípojek od obyvatel.

Stavba zahrnuje jeden vodohospodářský objekt SO.01 - Stoka AC.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, pro provedení a zadání díla, zpracované fy. REALKA - Rubíček s.r.o. ,

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za něj.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a případných technických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a vykonání všech úkonů nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do trvalého provozu a užívání s obvyklými vlastnostmi pro tento druh staveb.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

stavební práce - provedení vodního díla

CPV:	45231300-8	Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
CZ-NACE:	42.21.1	Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
CZ CPA:	42.21.22	Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny
CZ-CC:	222319	Vedení kanalizace místní trubicí j.n.
	211211	Komunikace v obcích
SKP:	45.21.41	Konstrukce a práce na stavbě vedení trubicí místních vody a kanalizace (vč. doplňkových konstrukcí)

II. čl. Předmět díla

Předmětem plnění díla je veřejně prospěšná vodohospodářská stavba, která zahrnuje stavební práce, které zajistí odkanalizování řešené lokality pro bydlení na jižním okraji obce s napojením na stávající veřejnou kanalizační síť s koncovým čištěním na obecní ČOV Říkovice s dostatečnou volnou kapacitou , dobudováním úseku gravitační veřejné stoky AC , která bude odvádět odpadní vody ze stávající obytné zástavby, kde dosud jednotná kanalizace není, až po novou rozdělovací-odlehčovací šachtu na stoce AF , kterou budou sváděné odpadní vody z části převedeny do nového úseku stoky AC.

Projektové parametry stavby:

- délka prodloužení stoky AC z PP, DN 300	330 m
- počet nových betonových šachet	10ks + 1x odlehčov. šachta
- množství nově odvedených odpadních vod k přečištění na ČOV	6096 m ³ /rok
- množství odstraněného znečištění z nově svedených OV na ČOV	2,54t BSK ₅ /rok
- délka veřejných kan. odbočení DN150 z PVC SN8	66,5 m

Charakter stavby:

Investiční akce – technická infrastruktura - veřejně prospěšná vodohospodářská stavba - vodní dílo - dostavba kanalizační stoky AC v obci Říkovice v lokalitě jih, kolem MK „Humňačka „ pro dovybavení materiálně technické základny občanské vybavenosti - obsahuje pouze stavební část.

Samostatná ucelená liniová stavba schopná trvalého užívání a vyžadující vydání stavebního-vodoprávního povolení pro její realizaci a kolaudačního souhlasu před jejím uvedením do provozu a trvalého užívání.

Veřejná zakázka zahrnuje jeden samostatný stavební objekt – kanalizační potrubí – tvořící základní občanskou vybavenost v sídle pro svedení obytnou zástavbou produkovaných odpadních vod k jejich přečištění na stávající veřejné ČOV v obci Říkovice.

Typ stavby:	novostavba
Druh stavby:	stavba trvalá
Popis stavby:	kanalizace veřejná v majetku stavebníka

Navrhovaná stavba je situována do okraje jižní části trvale zastavěného území obce Říkovice. Nová kanalizace bude odvádět odpadní vody z části obecní zástavby po okraji a podél místní komunikace (m. n. humňačka) a od nové zástavby RD u hřbitova, do stávajícího úseku stoky AC a odtud dál stávající obecní stokovou sítí k přečištění na veřejnou ČOV Říkovice pod hřištěm. Staveništěm procházejí trasy stávajících inženýrských sítí a je křížena překopem krajská silnice do Žálkovic.

Zhotovením stavby = splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zprovoznění díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti zhotovitele stavby a zajištění všech náležitostí požadovaných k zajištění provozu díla a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k převjímacímu řízení.

Bližší podrobnosti vztahující se k technickému provedení stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl v platném znění, ustanoveními této smlouvy a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

II.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva a její přílohy
- Projektová dokumentace k provedení stavby
- Zadávací dokumentace
- Nabídka k provedení prací zhotovitelem s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem
- Vydaná stavební povolení a dokumentace schválená ve stavebním řízení
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

II.2. Součástí prací je rovněž (jiné požadavky stanovené objednatelem, které zhotovitel musí zahrnout do své ceny) :

- podrobné geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic stavbou dotčených pozemků v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu staveniště včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu o něm, a dále vytyčení i potřebné nasondování veškerých inženýrských sítí a podzemních vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, jejich zaměření a zpětné protokolární předání jejich správcům. zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, výškového řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace schválení ve stavebním řízení.
- v případě existence staveb, bodů či znaků technické infrastruktury v místě stavby i provedení vytyčení všech tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle dotačního programu MZe ,
- zřízení, odstranění a zajištění provozování zařízení staveniště včetně zpracování potřebné PD k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění jeho povolení dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla, a kompletační činnost - koordinace postupů, činností a profesí generálním zhotovitelem stavby, v průběhu realizace stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla i v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem = náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se, pokud to bude nutné, o geologický, inženýrsko-geologický /hydrogeologický/ a pedologický průzkum, průzkum, stavební a stavebně statický a případně průzkum botanický a zoologický, či o výskytu nebezp. látek, odpadů / apod ,
- bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na zajištění ohrazení stavbou dotčených pozemků, oplocení staveniště a na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro povolení i provoz staveniště z hlediska protipovodňové ochrany, požární ochrany (plán ochrany) a z hlediska dopravního provozu staveniště (provozně dopravní řád), dále havarijní řád vč. jeho projednání a schválení a zpracování plánu technologického postupu stavby v období výstavby kdy lze očekávat negativní vlivy počasí na jakost stavebních prací,
- projednání a zajištění dokumentace pro povolení zvláštního užívání stavbou dotčených komunikací, silnic a veřejných ploch a ostatních stavbou dotčených pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků i nájemného s tím spojených,
- zajištění dočasných dopravních opatření - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jeho povolení, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného

odstranění po ukončení stavebních prací a úhrady všech poplatků s tím spojených,

- zajištění užívání veřejných ploch a prostranství a náklady i poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, v rozsahu stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčených, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu, přebytečného výkopku, nebo stavebního odpadu,
- uvedení všech povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, vjezdy, chodníky, skladovací plochy, zeleň, příkopy, propustky) a jejich předání majitelům, včetně úhrady za jejich omezení či poškození a stanoviska od majitelů dotčených pozemků po vyklizení a úklidu pozemků,
- zabezpečení a splnění podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury dotčených stavbou, včetně vydání jejich stanoviska ke kolaudaci,
- zajištění případné zhotovitelské, technické pro pomocné práce, dílenské a výrobní podrobné realizační dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska podrobnosti k provádění třeba) a zajištění jejího odsouhlasení, projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení vedenými v průběhu provádění stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto dokumentaci k provedení stavby potřebovat,
- obstarání/dodávka zboží, materiálů, konstrukcí, vybavení, výrobních prostředků a zařízení nutných k provedení stavby a úkonům s tím souvisejících,
- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném normovém a tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,
- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a dalších prohlídek dle požadavku stavebníka a zástupců archeologického ústavu provádějících na stavbě archeologický průzkum a dle požadavků budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim potřebných podkladů a zajištění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců zhotovitele,
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) v platném znění a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při předávacím a převímacím řízení, veškerý kovový nebo sběrnami vykupovaný odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele,
- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na staveništi a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb., a prováděcími předpisy v platném znění a spolupráce s koordinátorem BOZP jmenovaným stavebníkem,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č.9 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla,

- pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
- zajištění fotografické dokumentace průběhu stavby, zejména zakrývaných prací a předání jejího originálu zadavateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, provedení kamerové prohlídky potrubí se záznamem jejího průběhu na CD, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících předpisů ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů a případně také osvědčení veškerých stavbou dotčených zařízení s případným odstraněním zjištěných závad , vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli ve třech tištěných vyhotoveních,
- zpracování dodatku ke stávajícímu kanalizačnímu řádu obce, jeho projednání a schválení provozovatelem a předání ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu, v rozsahu dle požadavků schvalujícího úřadu, provozovatele a stavebníka,
- poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- úklid staveniště a jeho stavbou dotčeného okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- provedení přejímky stavby - náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele a zajištěním podkladů, stanovisek a dokladů požadovaných při předání a převzetí díla pro vydání kolaudačního souhlasu,
- odstranění případných nedodělků či závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- geodetické podrobné zaměření skutečného provedení stavby, které bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správcí těchto podzemních vedení, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, včetně zprávy geodeta o stavbou dotčených pozemcích a jejich majitelích a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf, 1x .dgn. ,
- zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv o služebnosti na stavbou dotčené pozemky pro zápis stavby a věcných práv k ní do katastru nemovitostí a ověření-vložení GPL do KN , který bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf, 1x .dgn. ,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a dle požadavků provozovatele v otevřeném formátu, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která

změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, povolujícím stavebním úřadem, projektantem a technickým dozorem stavebníka-zadavatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich výkresech uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková podrobná koordináční situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel zadavateli při předání a převzetí dokončeného předmětu veřejné zakázky.

Splněním stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k předání řízení, vč. zaškolení provozovatele.

Stavba bude realizována v souladu s příslušnou legislativou ČR a Evropské Unie, a to zvláště z hlediska ochrany životního prostředí.

Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – stavebníkem=investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.

Další informace k obsahu veřejné zakázky, technické a kvalitativní podmínky realizace prací a výkaz základních výměr všech měrných jednotek díla jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a výkazu výměr.

II.3. Místo plnění:

Obec Říkovice , katastrální území: Říkovice (okres Přerov)
kód hlavního místa plnění / realizace: NUTS 0-5 CZ0714517666
okres Přerov - CZ 0714 ,
kraj: Olomoucký – NUTS III – CZ071
region soudržnosti: NUTS II – Střední Morava - CZ07

II.4. Podmínky plnění díla:

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných věcí materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do trvalého provozu a užívání, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, geometrického plánu

odsouhlaseného katastrálním úřadem, předáním průkazů způsobilosti dodaných technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování dotčených komunikací, vod a porušení ochranných pásem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před realizací stavebních prací nebo v průběhu realizace

stavebních prací upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z těchto důvodů:

- požadavků budoucího provozovatele,
- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce),

pokud

- nutnou změnou díla dojde ke zúžení (omezení rozsahu) předmětu díla,
- v případě nutných víceprací = dalších prací které nemohl zadavatel při zadání předpokládat, požadovaných zadavatelem-objednatelem, které nebyly obsaženy v

zadávací dokumentaci

Pokud zadavatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu přistoupit.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele - stavebním dozorem a projektantem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. b.2 této smlouvy.

III. čl. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění: předpokládané zahájení prací nejdříve od 01.03.2018 , nebo po podpisu protokolu o předání staveniště.

Převzetí staveniště: **předpoklad 01.03.2018**

Zahájení prací: **dnem předání a převzetí staveniště**

Dokončení díla:

nejpozději do 30.11.2019

Celková doba provádění zadávaných prací nesmí překročit **8 měsíců**

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny práce na předmětu plnění po podpisu smlouvy o dílo. Zahájení prací oznámí zadavatel zhotoviteli písemnou výzvou nejpozději 10 dnů předem a podepsáním protokolu o předání staveniště, jinak zhotovitel nesmí práce zahájit.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zadavatelem předpokládaného zahájení plnění od 01.03.2018, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení, max. však do 01.03.2019. Doba realizace dodávaných stavebních prací nesmí překročit lhůtu k provedení stavby v délce max. 8 měsíců ode dne předání staveniště.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín nejpozdějšího dokončení stavby do 30.11.2019, je dnem kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a zhotovitelem.

Termín dokončení je stanoven jako limitní termín s dobou realizace dodávaných stavebních prací v délce max. 8 měsíců ode dne předání staveniště k zahájení dodávky stavebních prací.

zhotovitel bere na vědomí, že účinnost uzavřené smlouvy o dílo, je vázaná na podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke spolufinancování stavby zadavatelem. V případě, že zadavatel neobdrží do 30.01.2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva se stává neplatnou a ruší se v plném rozsahu.

III.2. Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy – příloha č. 2 této smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být členěn po měsících a týdnech a musí zahrnovat minimálně údaje o termínech ukončení dílčích částí stavby či jednotlivých úseků stavebních prací veřejné zakázky.

III.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

III.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o případném posunutí termínu dokončení díla. V případě dohody o prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIV.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

III.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV. čl. Cena díla

IV.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených

v projektové a zadavací dokumentaci - výkazu výměr a je platná po celou dobu stavby a činí:

Cena bez DPH:	2 986 510,- Kč	CZK
Samostatně 21 % DPH:	627 167,- Kč	CZK
Cena včetně DPH:	3 613 677,- Kč	CZK

Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady zhotovitele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících ze zadavacích podmínek stanovených objednatelem.

Pro zakázku neplatí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH, objednatel není plátcem DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- IV.2.** Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.
Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.
- IV.3.** Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel bude vždy fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- IV.4.** Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového a položkového členění stavby v rozsahu předaných soupisů- výkazu výměr.
- IV.5.** V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- IV.6.** Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- IV.7.** Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických=TDS a projektantem. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických=TDS s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla se budou realizovat na základě

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

- a) Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno, dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele .
- b) V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
- c) Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

IV.8. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

V. čl. Platební podmínky

V.1. Zálohové platby se nesjednávají.

V.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích zpravidla měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem a TDS.

V.3. Faktury budou vystaveny na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických a odsouhlaseným technickým dozorem stavby.

Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí díla a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

V.4. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury. V poslední faktuře bude odečtena dílčí pozastávka ve výši 10% ze smluvní ceny pokud budou objednatelem zjištěny byť i drobné nedodělky, které nebrání převzetí díla. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě jeho písemné žádosti v termínu do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě předávání díla po jednotlivých částech dle čl. VIII.6. této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 30 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. VIII.5. této smlouvy.

V.5. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do **30 dnů od doručení faktury objednateli.**

V.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře a tento musí odpovídat účtu uvedenému v této smlouvě.

V.7. Faktura musí vždy obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele, včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele, včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- ch) výši daně celkem zaokrouhlenou, dle příslušných předpisů
- i) cenu celkem včetně daně
- j) podpis odpovědné osoby zhotovitele za vykazované práce
- k) přílohu - soupis skutečně provedených prací, oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS
- l) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a jejich případných dodatků
- m) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky
- n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
- o) lhůta splatnosti faktury

V.8. Objednatel je oprávněn vrátit každou fakturu na zaplacení ceny za dílo do data její splatnosti, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti dle této smlouvy, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ode dne jejího vystavení.

V.9. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani z PH i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

V.10. Podmínky kontroly financování:

Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. podzhotovitelů-subzhotovitelů.

Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu min. 10 let.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnou i elektronickou dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejně prospěšnou stavbou po

dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení dotačního programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 tj. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2028.

Po tuto dobu (min. 10 let) je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovateli dotace, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

VI. čl. Staveniště

VI.1. Prostor staveniště je vymezen PD a zadávacími podmínkami. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. VII.22. platí i v takovém případě.

VI.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. O termínu předání staveniště zašle objednatel zhotoviteli oznámení nejpozději 10 dnů předem.

Bez protokolárního předání staveniště nesmí zhotovitel práce zahájit.

VI.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy = povolení k provedení stavby a doklady k nim a dále plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP určeným objednavatelem, který byl oznámen na příslušnému inspektorátu.

VI.4. Zhotovitel zpracuje projekt zařízení staveniště, zajistí jeho zřízení, mobilizaci, instalaci a provozování. Náklady na výše uvedené činnosti, na odstranění ZS a zajištění zpracování potřebné PD k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění jeho povolení dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů, má zhotovitel zahrnutý v ceně stavby.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.

VI.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným

příslušnými předpisy. Je také povinen dodržovat plán BOZP zpracovaný na základě rizik stavby, předaný mu koordinátorem a jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu BOZP na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho subzhotovitele se jeho příčina vyšetří a záznam o pracovním úrazu sepiše příslušný odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.

VI.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.

VI.8. Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby pojištěn proti škodám mu způsobeným živelnými pohromami, jinými vlivy a činnostmi třetích osob, včetně možných škod mu způsobených jeho pracovníky nebo subzhotoviteli a to nejméně ve výši pojistné částky jim stanovené přiměřené k rozsahu stavby. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání.

VI.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

VI.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. XI.3. tím není dotčeno.

VII. čl. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel zajistí jako součást díla podrobné geodetické vytyčení stavby a obvodu staveniště před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic stavbou dotčených pozemků v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu staveniště včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu o něm. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, výškového řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace schválení ve stavebním řízení.

VII.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být trvale přístupný pro zástupce objednatele a jím jmenované osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátora BOZP, během pracovní doby na staveništi, minimálně však v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zhotovitele, jeho stavbyvedoucího a případně mistra
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na objednatele a jeho zástupce-technického dozora a koordinátora BOZP
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zpracovatele PD a osoby vykonávající autorský dozor

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

Objednatel a TDS bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne kdy s ním byl seznámen, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro projednání a vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována objednatelem jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál a první kopii stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII.3. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka-zástupce ve věcech technických – **Ing.Jan Rubíček**, který je odborně způsobilou osobou.

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování realizace projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou, technický dozor objednatele ke kontrole prací, nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol a zjištění na stavbě provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých-zjištěných závad. V případě, že

zhotovitel objednatelem zjištěné-vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. a XII. této smlouvy.

- VII.4.** Kontrolní dny organizuje zhotovitel po dohodě s TDS, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou v dohodnutých termínech, nebo po dohodě každých 14 dnů v průběhu výstavby.
- VII.5.** Technický dozor objednatele je oprávněn v oddůvodněných případech vzniku zvláštních událostí, rizik či nebezpečí škod dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- VII.6.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci objednatele ve věcech technických – technickému dozoru objednatele i projektantovi a navrhnout další postup.
- VII.7.** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele a projektanta na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- VII.8.** Zhotovitel musí dodržet provedení rozsahu díla dle zadavací dokumentaci a podmínky specifikované ve vydaných stavebních povoleních, vyjádřeních orgánů státní správy, účastníků povolovacích řízení a správců inženýrských sítí. Stavba musí splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb s jí obvyklými vlastnostmi.
- VII.9.** Zhotovitel musí zajistit vytýčení a případné nasondování veškerých stávajících stavbou dotčených inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení jejich správcům), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti dotčených inženýrských sítí před zakrytím jejich správcům (pokud je jimi požadováno).
- VII.10.** Zhotovitel předá objednateli do 15 dnů po předání staveniště aktuální harmonogram provádění prací a následně dokumentaci pro povolení i provoz staveniště z hlediska protipovodňové ochrany, požární ochrany (plán ochrany) provozně dopravní řád, z hlediska dopravního provozu staveniště, také havarijní řád včetně jeho projednání a schválení a dále plán technologického postupu stavby pro období výstavby kdy lze očekávat negativní vlivy počasí na jakost stavebních prací, a dokumentaci k dodržování bezpečnosti práce.
- VII.11.** Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla a na kontrolních dnech bude pravidelně zástupci objednatele, anebo TDS, předkládat fotodokumentaci prováděných prací, zvláště těch před zakrytím.
- VII.12.** Zhotovitel zajistí případnou zhotovitelskou, technickou pro pomocné práce, dílenskou a výrobní podrobnou realizační dokumentaci pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska podrobnosti k provádění třeba), včetně jejího odsouhlasení, projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení vedenými v průběhu provádění stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto dokumentaci k provedení stavby potřebovat,
- VII.13.** Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a odtěžovaných hmot na pozemky určené, nebo na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v

souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K závěrečnému předání a převzetí díla a kolaudačnímu řízení, předloží zhotovitel doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat název zhotovitele, název stavby, ze které odpad pochází a množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách.

- VII.14.** Zhotovitel zajistí provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla, včetně dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
- VII.15.** Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kontrolním prohlídkám a závěrečnému předání stavby před kolaudací, v rozsahu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Doložené certifikáty, prohlášení o shodě a atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním (o tomto bude veden záznam ve stavebním deníku) a dále při závěrečném předání a převzetí díla.
- VII.16.** Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek vztahujících se k prováděnému dílu a ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, anebo jsou uvedeny v zadavací dokumentaci, včetně pořízení protokolů o jejich průběhu, nutných pro uvedení díla do provozu a vydání kolaudačního souhlasu k zahájení užívání stavby.
- VII.17.** Zhotovitel zajistí zpracování dodatku ke stávajícímu kanalizačnímu řádu obce, jeho projednání a schválení provozovatelem a předání ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu, v rozsahu dle požadavků schvalujícího úřadu, provozovatele a stavebníka.
- VII.18.** Zhotovitel zajistí objednateli k předání a převzetí díla poskytnutí know-how, licenci, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- VII.19.** Zhotovitel zajistí podrobné geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, včetně zprávy geodeta o stavbou dotčených pozemcích a jejich majitelích a bude předáno při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf, 1x .dgn. ,
- VII.20.** Zhotovitel zajistí zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv o služebnosti na stavbou dotčené pozemky pro zápis stavby a věcných práv k ní do katastru nemovitostí a ověření-vložení GPL do KN, který bude předán při předání a převzetí díla ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf, 1x .dgn. ,
- VII.21.** Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zadavateli předána při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a dle požadavků provozovatele v otevřeném formátu,

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, povolujícím stavebním úřadem, projektantem a technickým dozorem stavebníka-zadavatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich výkresech uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková podrobná koordinační situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel zadavateli při předání a převzetí dokončeného předmětu veřejné zakázky.

VII.22. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu objednatele nebo zástupce objednatele ve věcech technických (pokud je požadováno).

VII.23. V případě provádění díla v době místního provozu na staveništi zabezpečí zhotovitel pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel, či jiných zájmů. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

VII.24. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a

dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňování nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

VII.25. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění stavby uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění proti škodám způsobeným svou činností při provádění díla, včetně možných škod svých pracovníků či subzhotovitelů (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 2.500.000,-Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pozhotovitelé=subzhotovitelé. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.26. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.27. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na

úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

VII.28. Bude-li plněno vadně, je odpovědný zhotovitel. Pokud však zhotovitel prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, tak se povinnosti z vady stavby zproští. Zároveň se strany dohodly, že se ustanovení § 2630 občanského zákoníku nepoužije.

VII.29. Další dodací podmínky a povinnosti zhotovitele:

- a) stavební práce budou probíhat po úsecích za dílčí částečné uzavírky provozu na místních komunikacích. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu stavby odpovídat za dopravní značení a udrží dopravní značky v řádném technickém stavu
- b) zhotovitel zajistí plynulé napojení realizovaného úseku stavby a stavbou dotčených ploch či komunikací na jeho začátku a konci ke stávající infrastruktuře pro její alespoň omezený provoz
- c) zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne předání staveniště předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude vždy přizván TDS, zástupce objednatele a budoucího provozovatele kterého určí investor.
- d) při provádění díla nesmí dojít ke znečišťování povrchů okolních ploch staveniště, ani stavbou dotčených přístupových komunikací, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě na svůj náklad odstranit
- e) zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením pravidel užívání v obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- f) zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K jim uplatněným nárokům se vyjádří nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění a bude o nich informovat TDS.
- g) zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek a čistotu a každodenně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, tak aby nebyly překročeny limitní hygienické hodnoty pro prašnost, zápach či hluk.
- h) zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- i) objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě kdykoliv to uzná za vhodné či účelné a zhotovitel umožní provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a dalších prohlídek dle požadavku zástupců archeologického ústavu provádějících na stavbě archeologický průzkum a budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim potřebných podkladů a zajištění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců zhotovitele,

j) odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a požadavky zadavací dokumentace,

k) zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání stavby objednateli, předložit objednateli seznam všech svých podzhotovitelů=subzhotovitelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li poddovatel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto podzhotovitele v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,

l) zhotovitel se zavazuje, že část díla spočívající v provedení pokládky kanalizačního potrubí nebude realizována subzhotovitelky a bude dodržen druh a značka kanalizačního potrubí uvedeného v nabídce.

V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,

m) pokud zhotovitel (účastník) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, je změna takového podzhotovitele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový podzhotovitelem prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval podzhotovitelem, kterého nahrazuje.

n) zhotovitel má po celou dobu realizace akce povinnost mlčenlivosti k prováděným pracím, mimo mlčenlivosti vůči všem orgánům kterým musí poskytnout informace v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se předmětu smlouvy, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně dostupnými

veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění stranami.

Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit informace osobám, které potřebují mít možnost

přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků objednatele vyplývajících z této

smlouvy. Zhotovitel je též oprávněn zpřístupnit tyto informace po předchozím souhlasu

objednatele, a dále pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis.

o) zhotovitel má povinnost provést označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle dotačního programu sděleného objednatelům a poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy k průběhu provádění prací

VIII. čl. Dokončení díla

VIII.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle této smlouvy.

Splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k přejímacímu řízení, vč. zaškolení provozovatele.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

VIII.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň :

- a) stavební deník a závěrečnou zprávu o kvalitě provedeného díla
- b) osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách
- c) doklady o provedených zkouškách a revizích
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních
- e) doklady o likvidaci odpadů
- f) závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
- g) dokumenty požadované objednatelem v zadavací dokumentaci
- h) geometrický plán 4 x v písemné podobě a 1x v digitální podobě
- i) zaměření skutečného stavu 4x v písemné a 1x v dig. podobě s podkladem aktuální katastrální mapy řešeného území
- j) doklady požadované ve stavebních povoleních
- k) vyjádření vlastníků a uživatelů všech stavbou dotčených pozemků po ukončení prací k jejich uvedení do původního stavu
- l) fotodokumentaci z průběhu výstavby v tištěné a digitální podobě na CD,

VIII.3. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

VIII.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou mimo jiné uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. VIII.3. této smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

VIII.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí díla bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

VIII.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

VIII.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII.3 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit v co nejkratší lhůtě nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX. čl. Záruční podmínky

- IX.1.** Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce min. 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dokončeného díla.
- IX.2.** Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, či obvyklým vlastnostem stavebních objektů vztahujícím se k provedení díla.
- IX.3.** Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. IX.2.
- IX.4.** V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní a funkční vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- IX.5.** Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, či násilným poškozením povrchu ploch či částí objektů pojezdem těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, či ploch se záruka nevztahuje.
- IX.6.** Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení po jejich zjištění. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- IX.7.** Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady charakteru havárie která znemožňuje funkčnost díla, započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě, nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky co nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- IX.8.** Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu či odstranění vady poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy-odstranění vady (provozovatele m).
- IX.9.** Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.
- IX.10.** Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že použité materiály, či provedené práce (např. tloušťka pokládané vrstvy krytu ploch, či komunikace mimo normou povolené tolerance) neodpovídají příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z ceny vadně provedených prací.
- IX.11.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje

odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním, provozem či nedostatečnou údržbou díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

X. čl. Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- X.1.** Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- X.2.** Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- X.3.** K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- X.4.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a v případě, že k tomu dojde nahradit škodu takto vzniklou.
- X.5.** Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností ujednání a závazků zhotovitele dle této smlouvy, zvláště v případě krácení či neposkytnutí dotace ze zdrojů dotátora ke spolufinancování stavby.
- X.6.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem včetně možných škod způsobených činnostmi pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě) a to nejméně ve výši 2.500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn.

Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel při podpisu smlouvy musí doložit a doklady o pojištění je uchazeč povinen na požádání zadavatele předložit.

XI. čl. Sankce

- XI.1.** Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu III.1 této smlouvy dle této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.2.** Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.3.** Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.4.** Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

- XI.5.** Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- XI.6.** V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. XII.1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- XI.7.** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- XI.8.** Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- XI.9.** Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII. čl. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti harmonogramu předloženému zhotovitelem
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 kalendářních dnů
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady v termínu neodstraní ve stanovené lhůtě
- úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- v případě, že objednatel neobdrží do 30.01.2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe v rámci vyhlášeného programu MZe 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogram 129 303 „ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II.

XII.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ

prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno.

XIII. čl. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření této smlouvy na stavební práce má objednatel souhlas Obce Říkovice udělený usnesením zastupitelstva obce č. ³⁹..... ze dne ^{26.1.2018}..... **(bude doplněno před podpisem smlouvy)**, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku na stavební práce označenou „**Prodloužení stoky AC Říkovice**“, zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

XIV. čl. Závěrečná ustanovení

- XIV.1.** Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem, státními či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- XIV.2.** Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIV.3.** Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- XIV.4.** Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- XIV.5.** Účinnost smlouvy je vázaná na podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke spolufinancování stavby a pokud objednatel neobdrží do 30.01.2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe v rámci vyhlášeného programu MZe 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogram 129 303 „ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II. , stává se smlouva neplatnou a ruší se k tomuto dni v plném rozsahu.
- XIV.6.** Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- XIV.7.** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.


- XIV.8.** Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy obou smluvních stran jsou uvedeny na straně 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- XIV.9.** V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené na straně 1. této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- XIV.10.** Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, může zhotovitel objednateli po dohodě předávat i cestou pověřené osoby ve věcech technických- stavebního dozora.
- XIV.11.** Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- XIV.12.** Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud objednatele.
- XIV.13.** Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- XIV.14.** Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- XIV.15.** Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- XIV.16.** Obě strany se dohodly, že tato smlouva a v ní sjednané obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- XIV.17.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
2. Časový harmonogram prací
3. Pojistná smlouva

Za zhotovitele:

Ve Veselí nad Moravou, dne 6.2. 2018




.....
podpis a razítko

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
Jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
①

Za objednatele :

V Říkovcích dne 6.2. 2018



.....
podpis a razítko

Obec Říkovice
zastoupená Radomírem Možišem
starostou obce

OBEC ŘÍKOVICE
IČO: 00636568
①

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO (CZ NICE)	42.21.1
Objekt	Název objektu		SKP	45.21.41
SO 01	Kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	405
2017/21	Prodloužení stoky AC - Říkovice		Náklady na m.j.	7 374
Projektant	REALKA-Rubiček s.r.o		Typ rozpočtu	podrobný
Zpracovatel projektu	REALKA-Rubiček s.r.o		CZ-CC	222319
Objednatel	Obec Říkovice , Říkovice 68 , 751 18 Říkovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017/21
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 819 510	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 819 510	Ostatní vedlejší náklady	77 000
		Vedlejší náklady	90 000
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 819 510	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 986 510	Ostatní náklady celkem	167 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Možná Radoubr</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : OBEC ŘÍKOVICE IČO: 00636568 <i>[Signature]</i>
		<i>Vodohospodářské stavby s.r.o. Řeháň 11, 691 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455, IČ: 0226229455</i>	Obec Říkovice , Říkovice 68 , 751 18
Základ pro DPH	21,0 %		2 986 510 Kč
DPH	21,0 %		627 167 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 613 677 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/21 Prodloužení stoky AC - Říkovice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 712 927				
2 Přípravné a přidružené práce	3 992				
3 Základy a zvláštní zakládání	49 440				
5 Komunikace	80 890				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	90 649				
8 Trubní vedení	45 976				
87 Potrubí z trub z plastických hmot	336 582				
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	325 435				
99 Staveništní přesun hmot	173 619				
CELKEM OBJEKT	2 819 510				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	2 819 510	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 819 510	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 819 510	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 819 510	0
Ostatní vedlejší náklady	0		2 819 510	
Vedlejší náklady	0		2 819 510	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 819 510	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 819 510	0
Ostatní vedlejší náklady	0	0,0	2 819 510	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet						
S:	2016/07	Prodloužení stoky "AC" Říkovice - kanalizace = SO 01				
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady				
R:	1 Ostatní a vedlejší náklady					
P.č. Díl:	Číslo položky VN	Název položky Vedlejší náklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						77 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů , sestavení laviček a orientační vytyčení hranic stavbou dotčených pozemků v místě stavby Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů.	Soubor	1	14 500,00	14 500,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a odzkoušení jejich neporušenosti	Soubor	1	7 800,00	7 800,00
3	005121010R	vytyčení, zajištění a odzkoušení neporušenosti stavbou křížených či jinak dotčených inženýrských sítí a podzemních vedení, předání stávajícího vedení jejich správcům , včetně veškerých předávacích protokolů Vybudování zařízení staveniště Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů SZ. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení a ohrazení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi . Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1	13 400,00	13 400,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem .	Soubor	1	24 700,00	24 700,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS.	Soubor	1	13 400,00	13 400,00
6	005122010R	Provoz objednatel Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech Zajištění přístupů do objektů po celou dobu výstavby, přechody se zábradlím, provizorní lávky apod.	Soubor	1	3 200,00	3 200,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				90 000,00
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, ruční výkop sond stávajících vedení, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1	2 800,00	2 800,00
8	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště jejich zaměření a ruční výkop 4 ks sond křížených stávajících vedení. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1	7 500,00	7 500,00
9	005211040R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi vč. zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.. Užívání veřejných ploch a prostranství a opatření na omezení prašnosti	Soubor	1	2 600,00	2 600,00
10	00523 R	Náklady a poplatky spojené s užíváním a zajištěním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny a na opatření pro omezení prašnosti na staveništi, Zkoušky a revize	Soubor	1	8 100,00	8 100,00
11	005241010R	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zajištění všech nezbytných zkoušek, dokladů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů. 5x lehká dyn. zk. deskou a 3x statická zkouška míry zhutnění (zemní pláň, šterkové vrstvy).	Soubor	1	7 400,00	7 400,00
12	005241020R	Dokumentace skutečného provedení ,kanalizační a provozní řád stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu 4 vyhotovení. Zpracování kanalizačního a provozního řádu stavby a dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla.	Soubor	1	21 800,00	21 800,00
13	005261010R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán stavby Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nutném pro zápis změny do katastru nemovitostí a na geometrický plán stavby pro služebnosti na dotčených pozemcích.	Soubor	1	12 400,00	12 400,00
14	R01	Pojištění dodavatele a pojištění díla a náklady na zajištění BOZP na zhotovované stavbě a stanovení rizik Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek a náklady na zajištění BOZP na zhotovované stavbě a stanovení rizik.	soubor	1	3 200,00	3 200,00
15	R02	Práce geologa Posouzení únosnosti a připravenosti pláňe, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, 2 x laboratorní zkoušky zeminy, stanovení technologického postupu úpravy pláňe a zásypů rýhy	ks	1	8 600,00	8 600,00
16	R03	Laboratorní výluh zeminy a stavební suti před uložením na skládce Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu.	soubor	1	7 500,00	7 500,00
17	R04	Archeologický dohled a spolupráce zhotovitele k němu po celou dobu výstavby vč. zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	soubor	1	5 400,00	5 400,00
18	R05	Fotodokumentace prací a pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1	2 700,00	2 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/21 Prodloužení stoky AC - Říkovice	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Kanalizace	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l, vč. odvedení vod příkopou	hod	300,00	40,00	12 000,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	50,10	1 503,00
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Plynovod ,vodovod ,kabel nn plynovod:2*2*1,2*2 kabel nn:4*2*1*0,8 vodovod:2*2*2*1,6	m3	28,80	487,50	14 040,00
				9,60		
				6,40		
				12,80		
4	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 150 m3 revizní šachty RŠ - 5 ks do 2,5 m:5*2*2*2,5 RŠ 5 ks do 4 m:5*2*2*4 RŠ DN 1500:2*2*4	m3	146,00	326,00	47 596,00
				50,00		
				80,00		
				16,00		
5	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1500 m3 Celkový výkop 940,2+335,7 940,2+335,7	m3	1 275,90	448,00	571 603,20
				1 275,90		
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 50 % z kubatury 1275,9*0,5	m3	638,00	29,70	18 948,60
				638,00		
7	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	143,50	8,00	1 148,00
8	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 404,60	10,00	14 046,00
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	143,50	4,00	574,00
10	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	1 404,60	5,00	7 023,00
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	940,20	101,00	94 960,20
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	335,70	164,50	55 222,65
13	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Odvoz na meziskládku pro zpětný zásyp a zpět 2*280,4 m3 2*280,4	m3	560,80	117,50	65 894,00
				560,80		
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 15000 m odvoz na skládku do 15 km	m3	860,50	145,00	124 772,50
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 * kubatura 280,4*5	m3	1 402,00	8,00	11 216,00
				1 402,00		
16	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zemina na meziskládce pro zpětný zásyp	m3	280,40	161,90	45 396,76
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp rýhy celkm 695,5 +121,5 Zásyp rýhy 280,4 m3 vytěžené zeminy 695,5+121,5	m3	817,00	265,00	216 505,00
				817,00		
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny se zhut.	m3	185,50	964,00	178 822,00
19	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	860,50	30,00	25 815,00
20	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C Přepočet m3 na tuny koef. 2 185,5*2	T	371,00	239,00	88 669,00
				371,00		
21	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/63 B zásyp št'd 0-63 mm 817 -280,4 m3 (817-284,4)*2	T	1 065,20	110,00	117 172,00
				1 065,20		
Celkem za		1 Zemní práce				1 712 926,91

Díl:	2	Přípravné a přidružené práce				
22	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,00	249,50	3 992,00
Celkem za		2 Přípravné a přidružené práce				3 992,00
Díl:	3	Základy a zvláštní zakládání				
23	359901111	Vyčištění stok do DN 500 mm 329,3+75,6	m	404,90 404,90	5,00	2 024,50
24	113107635R00	Odstr. podkladu MK do 100 m2, kam. drcené tl. 35 cm s asf. zálivkou TZ+02+03+04= KS + MK	m2	92,00	68,60	6 311,20
25	113108410R00	Odstr. asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, 2x tl. 8 cm, frézo. TZ+02+03+04 = mk + KS	m2	75,00	368,00	27 600,00
26	113202111R00	Vytrhání-rozebr. obrub obrubníků silničních a jejich zpětné osazení do bet B 20 TZ+02+03+04 = KS	m	32,00	422,00	13 504,00
Celkem za		3 Základy a zvláštní zakládání				49 439,70
Díl:	5	Komunikace				
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhut. tloušťky 35 cm ve 2 vrst. TZ+02+03= štěrkodrt fr. 0/63, MK 84m+napoj. SÚS 20m	m2	104,00	285,00	29 640,00
28	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 5 cm Výkop po kanalizaci-SÚS : 20*2	m2	40,00 40,00	220,00	8 800,00
29	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ spojo.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 TZ+02+03+04=3 x 0,4,kg/m2= 3 x 20 m2	m2	60,00	20,00	1 200,00
30	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 2 x 5 cm SÚS-obrusná vrstva : 75 m2 vč. napojení na stávající stav krajské silnice	m2	75,00 75,00	550,00	41 250,00
Celkem za		5 Komunikace				80 890,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
31	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	73,40	1 235,00	90 649,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				90 649,00
Díl:	8	Trubní vedení				
32	230230027	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 400 329,3+75,6	m	404,90 404,90	40,00	16 196,00
33	877355121	Výfíz na bet.potrubí DN 400 pro osazení šachty Š napoj. a OK, vč. utěs. zapra. a obetonování B 30/37 2x1,5 m3	kus	2,00	14 890,00	29 780,00
Celkem za		8 Trubní vedení				45 976,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
34	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	75,60	45,00	3 402,00
35	871373121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	329,30	98,00	32 271,40
36	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky 315/160 mm	kus	10,00	1 596,00	15 960,00
37	R-4	Dodávka a osazení plastové šachty Wavin DN 315 dno PP KG 160 přímé vč. osa. a podbet. 0,- Kč zátky hrdlové DN 160 vnitřní - 0,- Kč RŠ 315 - korug. roura - 0,- Kč poklop pachotěsný do 1,5 t, vč. obet. 0,- Kč	ks	10,00	13 480,00	134 800,00
38	28611120	Trubka PVC kanal. hrdl. d 160x4,0x5000 mm SN 8	m	75,60	265,00	20 034,00
39	28611272.A	Trubka kanalizační KGEM SN 16 PVC 300 x9,2x5000	m	329,30	389,00	128 097,70
40	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	243,00	243,00
41	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,00	271,00	813,00
42	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	301,50	301,50
43	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00	329,50	659,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				336 581,60
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
44	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 Šachtová dna monolitická z vodostavebního betonu	kus	9,00	17 700,00	159 300,00
45	894421111	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 Osazení dílů šachet na monolitické dno	kus	22,00	445,00	9 790,00
46	894423111	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034	kus	1,00	1 515,00	1 515,00

		Osazení zákrytové desky				
47	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg osaz. + obet. poklopu lit. silň.	kus	11,00	687,00	7 557,00
48	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	2 070,00	22 770,00
49	311-001	Těsnění DN 1000 do skruže	ks	13,00	171,00	2 223,00
50	311-002	Těsnění do šachty DN 1500	ks	1,00	315,00	315,00
51	28614763.A	Adaptér pro napojení potrubí DN 160 C PVC a PP na plastovou šachtu	ks	10,00	2 897,00	28 970,00
52	R-3	Kamerová zkouška potrubí DN 300 vč. prot. a záz. n.	m	329,30	28,00	9 220,40
53	R-4	Podbetonování křížení s propustkem DN 1000	kpl	1,00	4 850,00	4 850,00
		Křížení s potrubím DN 300 vč. bedně. a odbed. , dod. betonu 2,8 m3				
54	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	11,00	3 285,00	36 135,00
55	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q 100-63/58 KPS 1000/625/58	kus	10,00	1 706,00	17 060,00
56	59224336.A	Skruž šachetní TBS-Q 100/100 1000/1000/90	kus	4,00	2 740,00	10 960,00
57	592243502	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 600-625/17	kus	1,00	4 270,00	4 270,00
58	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS	kus	4,00	1 052,00	4 208,00
59	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 PS	kus	4,00	1 573,00	6 292,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				325 435,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
60	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 434,87	121,00	173 619,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				173 619,18

"Prodloužení stoky AC Říkovice"

Finanční harmonogram

Ve Veselí nad Moravou, dne 5.1.2018



 Vojtech Hospodářské stavby
 Javorník - CZ s.r.o.
 Javorník 17, 698 01 Veselí n. M.
 IČ: 25229455 DIČ: CZ26229455